

# 浸透水および地下水 分析結果一覧

採取日 2023年12月18日

試料名	分 析 結 果									
	生物化学的 酸素要求量 (BOD) (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	電気伝導率 (mS/m)	—	—	—	—	—	—	—
①第1期 安定型 浸透水	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
②第2期 管理型 地下水	—	10	21	—	—	—	—	—	—	—
③第2期 安定型 下流地下水	0.6	7	15	—	—	—	—	—	—	—
④第1期 管理型 地下水	0.6	8	16	—	—	—	—	—	—	—
⑤第1期 安定型 上流地下水	—	7	10	—	—	—	—	—	—	—
⑥第2期 安定型 上流地下水	0.7	34	24	—	—	—	—	—	—	—
⑦第2期 安定型 浸透水	***	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑧第3期 管理型 東側下流地下水	0.8	8	12	—	—	—	—	—	—	—
⑨第3期 管理型 上流地下水	0.5未満	9	10	—	—	—	—	—	—	—
⑩第3期 管理型 西側下流地下水	0.5	7	16	—	—	—	—	—	—	—
定量下限値	0.5	2	0.1	—	—	—	—	—	—	—
分析の方法	JIS K 0102 21及び32.4	JIS K 0101 32.5	JIS K 0101 12	—	—	—	—	—	—	—