

## 浸透水および地下水 分析結果一覧

採取日 2025年8月8日

| 試料名              | 分 析 結 果                  |                     |                    |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                  | 生物化学的<br>酸素要求量<br>(BOD)  | 塩化物<br>イオン          | 電気伝導率              | — | — | — | — | — | — | — |
|                  | (mg/L)                   | (mg/L)              | (mS/m)             | — | — | — | — | — | — | — |
| ①第1期 安定型 浸透水     | 2.5                      | —                   | —                  | — | — | — | — | — | — | — |
| ②第2期 管理型 地下水     | —                        | 11                  | 18                 | — | — | — | — | — | — | — |
| ③第2期 安定型 下流地下水   | 0.5未満                    | 8                   | 13                 | — | — | — | — | — | — | — |
| ④第1期 管理型 地下水     | 0.7                      | 8                   | 11                 | — | — | — | — | — | — | — |
| ⑤第1期 安定型 上流地下水   | —                        | 7                   | 8.0                | — | — | — | — | — | — | — |
| ⑥第2期 安定型 上流地下水   | 0.6                      | 22                  | 15                 | — | — | — | — | — | — | — |
| ⑦第2期 安定型 浸透水     | 1.0                      | —                   | —                  | — | — | — | — | — | — | — |
| ⑧第3期 管理型 東側下流地下水 | 0.9                      | 10                  | 9.5                | — | — | — | — | — | — | — |
| ⑨第3期 管理型 上流地下水   | 0.5未満                    | 6                   | 7.6                | — | — | — | — | — | — | — |
| ⑩第3期 管理型 西側下流地下水 | 0.5未満                    | 7                   | 12                 | — | — | — | — | — | — | — |
| 定量下限値            | 0.5                      | 2                   | 0.1                | — | — | — | — | — | — | — |
| 分析の方法            | JIS K 0102-1<br>18及び21.5 | JIS K 0102-2<br>6.3 | JIS K 0102-1<br>13 | — | — | — | — | — | — | — |